

Утверждаю:

Директор

ООО "Стройкомплект"

И.Н.Зверев

" " 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

выполнения работ по текущему ремонту на многоквартирных жилых домах

Наименование работ	Объем	Материалы	Ед. измерения	Ст-ть материалов, руб.	Трудоза траты ч/час	Ст-ть работ, руб.	Сроки
1. ул. Зеленая, дом 26, ТСЖ «Вишенка»							
Ремонт отмостки, частичное бетонирование	45 м ²	Бетон М150	2,5 м ³	7875	18,42	5199,07	Май – июнь 2013 г.
		Песок	0,5 м ³	160			
		Щебень	0,5 м ³	765			
Штукатурные работы, ремонт цоколя	21,2 м ²	Цементный раствор М100	0,5 м ³	1475	42,58	11209,54	Май – июнь 2013 г.
Ремонтные работы окон продухов в подвалы	1 шт.	Стекло	0,25 м ²	122,5	1	676	Май – июнь 2013 г.
Ремонтные работы по восстановлению кровли, частичная замена кровельного материала из оцинкованной стали на материал линокром 4 подъезд	3,5 м ²	Линокром	3,5 м ²	262,5	2,3	955,49	Май – июнь 2013 г.
Установка адресных табличек на дом	11 шт.	Дюбель гвоздь	22 шт.	143	2	526,5	Май – июнь 2013 г.
ИТОГО:				10803		18566,6	
2. ул. Зеленая, дом 22 ТСЖ «Зеленая 22»							
Ремонт отмостки, частичное бетонирование	18 м ²	Бетон М150	1 м ³	3150	7,37	2290,15	Август – Сентябрь 2013 г.
		Песок	0,2 м ³	64			
		Щебень	0,2 м ³	306			
Ремонт отмостки, штукатурные работы	10,15 м ²	Цементный раствор М100	0,22 м ³	649	20,49	5744,17	Август – Сентябрь 2013 г.

Штукатурные работы, ремонт цоколя.	8,9 м2	Цементный раствор М100	0,2 м3	590	18	5088,5	Август – Сентябрь 2013 г.
Уборка мусора на кровле 4 подъезд	2 м2	-	-	-	0,4	445,3	Август – Сентябрь 2013 г.
Ремонтные работы окон продухов в подвалы	2 шт.	Стекло	0,3 м2	147	2	876,5	Август – Сентябрь 2013 г.
Ремонт ступеней, 2 и 5 подъезд.	3 шт.	Бетон М150	0,01 м3	31,5	3,09	1164,32	Август – Сентябрь 2013 г.
		Цементный раствор М400	0,003 т	13,12			
		Пиломатериалы	0,02 м3	52,71			
ИТОГО:				5003,33		15608,94	
3. ул. Зеленая, дом 12 ТСЖ «Дубрава»							
Требуется капитальный ремонт кровли (при наличии решения общего собрания МКД на выполнение работ)	м2		м2				Июль- Сентябрь 2013 г.
Ремонтные работы окон продухов в подвалы	3 шт.	Фанера	0,9 м2	127,99	1,2	665,9	Июль 2013 г.
ИТОГО:				127,99		665,9	
4. ул. Зеленая, дом 14 ТСЖ «Дубрава»							
Штукатурные работы, фасад	1 м2	Цементный раствор М100	0,022 м3	64,9	2	876,5	Июль 2013 г.
Требуется капитальный ремонт кровли (при наличии решения общего собрания МКД на выполнение работ)	м2		м2				Июль- Сентябрь 2013 г.
ИТОГО:				64,9		876,5	
5. ул. Кстовская, дом 15, ТСЖ «Зеленая долина»							
Штукатурные работы, фасад	8 м2	Цементный раствор М100	0,176 м3	519,2	16,14	4598,5	Июнь 2013 г.
Штукатурные работы, клумба 2 подъезд	0,5 м2	Цементный раствор М100	0,011 м3	32,45	1	613,25	Июнь 2013 г.

Ремонт отмостки, устройство стяжки	1,8 м2	Цементный раствор М100	0,040 м3	118	3,63	1305,59	Июнь 2013 г.
Ремонт ступени, спуск в подвал 4 подъезд.	1 шт.	Бетон М150	0,0028 м3	8,82	1,03	621,14	Июнь 2013 г.
		Цементный раствор	0,001 м3	2,95			
		Пиломатериалы	0,005 м3	13,18			
ИТОГО:				694,6		7138,48	
6. ул. Кстовская, дом 11, ТСЖ «Лада»							
Ремонт окон в подъезде	2 шт.	Стекло	0,98 м2	480,2	0,45	1725,92	июнь – июль 2013 г.
Ремонтные работы окон продухов в подвалы	3 шт.	Фанера	0,75 м2	106,67	1,2	665,9	июнь – июль 2013 г.
Ремонт отмостки около магазина, засыпка глиной	0,5 м2	Песок	0,23 м3	73,6	4,4	1508,3	июнь – июль 2013 г.
		Глина	0,1 м3	70			
		Щебень	0,45 м3	688,5			
Ремонт трубопровода на системе ГВС	10 м	Материалы по смете	10 м	11821,44	36,55	7675,07	июнь – июль 2013 г.
ИТОГО:				13240,41		11575,19	
7. Проспект Победы, дом 13, ТСЖ «Кедр»							
Ремонт отмостки, частичное бетонирование	10 м 2	Бетон М150	0,55 м3	1732,5	4,1	1429,33	Июль - август 2013 г.
		Песок	0,11 м3	35,2			
		Щебень	0,11 м3	168,3			
Ремонтные работы по восстановлению кровли	50 м2	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ	кг	1898,44	32,8	9334,6	Июль - август 2013 г.
		Унифлекс ТКП	м2	8060,26			
		Линокром ТПП	м2	4674			
Штукатурные работы, фасад	7 м2	Цементный раствор М400	0,154 м3	454,3	14,13	4069,73	Июль - август 2013 г.
ИТОГО:				17023		14833,66	
8. Проспект Победы, дом 14, ТСЖ «Меридиан»							
Ремонтные работы по восстановлению кровли	50 м2	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ	22,5 кг	1898,44	32,8	9334,6	Июль - август 2013 г.
		Унифлекс ТКП	58 м2	8060,26			
		Линокром ТПП	57 м2	4674			
Ремонт отмостки, устройство стяжки	1,5 м2	Цементный раствор М400	0,033 м3	97,35	3,03	1147,64	Июль - август 2013 г.

Ремонт отмостки, частичное бетонирование	13 м2	Бетон М150	0,72 м3	2268	5,32	1750,49	Июль - август 2013 г.
		Песок	0,14 м3	44,8			
		Щебень	0,14 м3	214,2			
Ремонт ступени, 7 подъезд подъезд.	1 шт.	Бетон М150	0,0028 м3	8,82	1,03	621,14	Июль - август 2013 г.
		Цементный раствор М400	0,001 м3	2,95			
		Пиломатериалы	0,005 м3	13,18			
Штукатурные работы, фасад	2 м2	Цементный раствор М100	0,044 м3	129,8	4,04	1413,53	Июль - август 2013 г.
ИТОГО:				17411,8		14267,4	
9. ул. Кстовская, дом 13, ТСЖ «Кстовское»							
Состояние удовлетворительное							
10. Микрорайон 4, дом 1 А							
Состояние удовлетворительное							
ВСЕГО:				64241,04		83532,67	

Исполнительный директор

И.А. Фомочкина

Начальник участка

А.В. Фомочкин

Экономист

Е.П. Жабкина